

# ZMLUVA O DIELO

**„Opatrenia mimo vodného toku v obci Močenok“**  
uzatvorená podľa § 536 a následných ustanovení Občianskeho zákonníka

## Čl. I

### Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Močenok  
Sídlo: Sv. Gorazda 626/82, 951 31 Močenok  
V zastúpení: PaedDr. Roman Urbánik - starosta obce  
Tel.: 037/655 23 74  
IČO: 00308439  
DIČ: 2021252794  
E-mail: [starosta@mocenok.sk](mailto:starosta@mocenok.sk)

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: DIPLOMACIO, s.r.o.  
Sídlo: Horný Val 8/17, 010 01 Žilina  
Štatutárny orgán: Lukáš Balvan  
Tel.: +421 902 799 790  
IČO: 50 942 735  
DIČ: 2120543997  
DIČ DPH: SK2120543997  
E-mail: [diplomaciosro@gmail.com](mailto:diplomaciosro@gmail.com)  
Bankové spojenie: UNICREDIT BANK a.s.  
IBAN: SK98 1111 0000 0015 9728 9007

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo „Opatrenia mimo vodného toku v obci Močenok“ je prieskum trhu v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon), ako zákazky s nízkou hodnotou. Výsledkom verejného obstarávania je ponuka Zhotoviteľa – Výkaz – výmer, ktorý je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaný za neoddeliteľnú prílohu č.1 Zmluvy o dielo.

## Čl. II.

### Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo  
**„Opatrenia mimo vodného toku v obci Močenok“**
- podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje:
- dielo zhotovené v súlade so Zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku IV. Zmluvy.
- 2.3. Dielo pozostáva z prác uvedených vo Výkaze-výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tejto Zmluvy.

### Čl. III.

#### Čas plnenia

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo v čl. II. tejto Zmluvy v nasledovných termínoch:
- a) termín zahájenia realizácie: do 5 pracovných dní od vyzvania objednávateľa
  - b) termín dodania kompletného zmluvného diela bude najneskôr do 5 mesiacov od prevzatia staveniska
- 3.2. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek nariadiť zhotoviteľovi prerušenie realizácie diela. V prípade takéhoto prerušenia z dôvodu na strane objednávateľa, má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu pre dokončenie diela stanoveného v čl. III. odstavce 1b tejto Zmluvy a to o dobu odpovedajúcu pozastaveniu realizácie diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je taktiež v takomto prípade povinný prepracovať v tomto zmysle harmonogram postupu prác a takto upravený odovzdať bezodkladne objednávateľovi k odsúhlaseniu.

### Čl. IV.

#### Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu podľa článku II. Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a je to cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.
- 4.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:

#### Cena spolu

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>základ ceny pre DPH</b>      | <b>212 843,04 EUR</b> |
| <b>DPH 20%</b>                  | <b>35 473,84 EUR</b>  |
| <b>Celková cena spolu s DPH</b> | <b>177 369,20 EUR</b> |

**Slovom: dvestodvanásťtisícosemstoštyridsaťtri eur a štyri centy**

- 4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
- 4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchyľne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

### Čl. V.

#### Platobné podmienky, fakturácia

- 5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po vykonaní a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

- 5.1.2. Splatnosť faktúr je 30 dní. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania prostriedkov z účtu objednávateľa.
- 5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou – zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- číslo faktúry resp. daňového dokladu
  - označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
  - IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa
  - miesto a názov diela, číslo zmluvy o pridelení dotácie, evidenčné číslo stavby
  - zdaniteľné obdobie
  - deň odoslania a deň splatnosti faktúry
  - fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch
  - pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
  - faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti – súpis vykonaných prác.
- 5.3. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.4. Konečnú faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ najskôr ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela.

## Čl. VI.

### Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2. Záručná doba je 60 mesiacov. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

## Čl. VII.

### Vykonanie diela

- 7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 7.2. Objávateľ je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok.

## Čl. VIII.

### Stavebný denník

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvalé prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

- 8.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.
- 8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

## **Čl. IX.**

### **Vyššia moc**

- 9.1. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností podľa tejto Zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí Zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok.
- 9.2. Ako prípady vyššej moci platia pre účely tejto Zmluvy: vojna, mobilizácia, povstanie, štrajk, živelné pohromy, nález archeologických vykopávok ap.
- 9.3. Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc je povinná toto oznámiť druhej strane najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku tejto okolnosti. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej bola avizovaná okolnosť vyššej moci, je povinný avizovateľ predložiť hodnoverný dôkaz.
- 9.4. Ak okolnosti vyššej moci netrávajú dlhšie ako 3 mesiace, zmluvné strany sú povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, pričom lehota plnenia sa predlžuje o dobu trvania vyššej moci.

## **Čl. X.**

### **Ostatné ustanovenia**

- 10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
- 10.3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok o poskytnutí dotácie a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.

## **Čl. XI.**

### **Záverečné ustanovenia**

- 11.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej Zmluvy o poskytnutí dotácie medzi poskytovateľom pomoci a príjemcom

pomoci, ktorým je verejný obstarávateľ a to na základe jeho Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie predloženej v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí.

- 11.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán a pri dodržaní postupov pri uzatváraní dodatkov podľa § 10a zákona o verejnom obstarávaní, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné.
- 11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je ocenený Výkaz-výmer (rozpočet) podľa cenovej ponuky (ako príloha č.1 k ZoD).
- 11.5. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
- 11.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 11.7. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa jeden pre zhotoviteľa.

V Močenku, dňa 22.07.2020

V Žiline, dňa 17.07.2020

Objednávateľ



PaedDr. Roman Urbánik  
Starosta obce Močenok

zhotoviteľ

**DIPLOMACIO, s.r.o.**  
Horný Val 8/17, 010 01 Žilina  
IČO: 50942735, DIČ: 2120543997  
IČ DPH: SK2120543997

Konateľ spoločnosti

## G. ZADANIE STAVBY

Kód:

**Stavba:** Opatrenia mimo vodného toku v obci Močenok

JKSO:

Miesto: Obec Močenok

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Močenok

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: DIPLOMACIO, s. r. o.

IČO: 50942735

IČ DPH: SK2120543997

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **177 372,37**

|              | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 20,00%      | 0,00        | 0,00       |
| DPH znížená  | 20,00%      | 177 353,36  | 35 470,67  |

**Cena s DPH** **v EUR** **212 843,04**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



**DIPLOMACIO, s.r.o.**  
Horný Val 8/17, 010 01 Žilina  
IČO: 50942735, DIČ: 2120543997  
IČ DPH: SK2120543997

Dátum a podpis: 22.04.2020

Pečiatka

Dátum a podpis: 27.7.2020

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** Opatrenia mimo vodného toku v obci Močenok

Miesto: Obec Močenok

Dátum:

Objednávateľ: Obec Močenok

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| Kód                        | Popis   | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR]  |
|----------------------------|---------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |         | <b>177 372,37</b>  | <b>212 843,04</b> |
| SO01.A                     | Vetva A | 74 498,63          | 89 394,55         |
| SO01.B                     | Vetva B | 102 873,74         | 123 448,49        |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Opatrenia mimo vodného toku v obci Močenok

Objekt:

SO01.A - Vetva A

JKSO:

Miesto: Obec Močenok

KS:

Dátum: 15.06.2020

Objednávateľ:

Obec Močenok

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**74 498,63**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižovaná    | 74 479,62   | 20,00%      | 14 895,92  |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**89 394,55**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 22.07.2020

Pečiatka

Dátum a podpis: 22.7.2020

Pečiatka



**DIPLOMACIO, s.r.o.**  
Horný Val 8/17, 010 01 Žilina  
IČO: 50942735, DIČ: 2120543997  
IČ DPH: SK2120543997



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Opatrenia mimo vodného toku v obci Močenok

Objekt:

SO01.A - Vetva A

Miesto: Obec Močenok

Dátum: 15.06.2020

Objednávateľ: Obec Močenok

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: 0

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                 | <b>74 498,63</b> |
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>          | <b>69 294,58</b> |
| 1 - Zemné práce                           | 26 606,57        |
| 2 - Zakladanie                            | 4 371,05         |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                 | 3 303,96         |
| 5 - Komunikácie                           | 18 467,80        |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    | 835,43           |
| 8 - Rúrové vedenie                        | 717,38           |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   | 14 124,53        |
| 99 - Presun hmôt HSV                      | 867,86           |
| <b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>          | <b>1 254,89</b>  |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové        | 1 236,11         |
| 783 - Nátery                              | 18,78            |
| <b>VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady</b> | <b>3 949,16</b>  |

# ROZPOČET

Stavba:

Opatrenia mimo vodného toku v obci Močenok

Objekt:

SO01.A - Vetva A

Miesto: Obec Močenok

Dátum: 15.06.2020

Objednávateľ: Obec Močenok

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: 0

| PČ                        | Typ | Kód          | Popis   | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|--------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |              |   |     |          |              | <b>74 498,63</b>  |
| D                         | HSV |              | Práce a dodávky HSV   |     |          |              | 69 294,58         |
| D                         | 1   |              | Zemné práce   |     |          |              | 26 606,57         |
| 1                         | K   | 111101104    | Odstránenie trstia vo vode s uložením na vzdialenosť do 50m, pre akúkoľvek plochu                                 | m2  | 0,042    | 4 000,000    | 168,00            |
| 2                         | K   | 113107241    | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t                                 | m2  | 87,610   | 1,210        | 106,01            |
| 3                         | K   | 113307123    | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t                  | m2  | 87,610   | 19,210       | 1 682,99          |
| 4                         | K   | 113307131    | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t                        | m2  | 87,610   | 21,500       | 1 883,62          |
| 5                         | K   | 115101201    | Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l                   | hod | 120,000  | 3,300        | 396,00            |
| 6                         | K   | 115101301    | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l              | deň | 12,000   | 1,720        | 20,64             |
| 7                         | K   | 121101111    | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m                            | m3  | 41,732   | 1,600        | 66,77             |
| 8                         | K   | 129103101    | Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina1-2   | m3  | 11,432   | 11,750       | 134,33            |
| 9                         | K   | 130001101    | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy pozdĺž plynového vedenia                                   | m3  | 42,865   | 18,500       | 793,00            |
| 10                        | K   | 131301201    | Výkop zapaženej jamy horn. 4  | m3  | 51,805   | 38,270       | 1 982,58          |
| 11                        | K   | 131301209    | Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 4                              | m3  | 51,805   | 2,250        | 116,56            |
| 12                        | K   | 132301201    | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4   | m3  | 149,345  | 35,010       | 5 228,57          |
| 13                        | K   | 132301209    | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4 | m3  | 149,345  | 2,490        | 371,87            |
| 14                        | K   | 161101501    | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV  | m3  | 212,582  | 40,150       | 8 535,17          |
| 15                        | K   | 162201101    | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m  | m3  | 254,312  | 1,760        | 447,59            |
| 16                        | K   | 162501102    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 3000 m                     | m3  | 208,049  | 3,950        | 821,79            |
| 17                        | K   | 167101101    | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4   | m3  | 254,312  | 7,590        | 1 930,23          |
| 18                        | K   | 171201101    | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených                | m3  | 208,049  | 1,450        | 301,67            |
| 19                        | K   | 175101102    | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny   | m3  | 9,066    | 17,150       | 155,48            |
| 20                        | M   | 583310004100 | Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm  | t   | 9,519    | 15,000       | 142,79            |
| 21                        | K   | 180402111    | Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5  | m2  | 188,690  | 0,760        | 143,40            |
| 22                        | M   | 0057211300   | Trávové semeno  | kg  | 5,831    | 7,500        | 43,73             |
| 23                        | K   | 181101101    | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   | m2  | 188,690  | 0,300        | 56,61             |
| 24                        | K   | 181101102    | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením  | m2  | 368,618  | 0,500        | 184,31            |
| 25                        | K   | 181301101    | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm   | m2  | 225,654  | 1,490        | 336,22            |
| 26                        | K   | 182001113    | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:2-1:1                                   | m2  | 188,690  | 2,720        | 513,24            |
| 27                        | K   | 183403253    | Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2   | m2  | 188,690  | 0,230        | 43,40             |
| D                         | 2   |              | Zakladanie  |     |          |              | 4 371,05          |
| 28                        | K   | 273351217    | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné  | m2  | 15,980   | 12,120       | 193,68            |
| 29                        | K   | 273351218    | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné   | m2  | 15,980   | 3,950        | 63,12             |

| PČ | Typ | Kód          | Popis   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 30 | K   | 274351217    | Debnenie stien základových múrov, zhotovenie-tradičné   | m2 | 32,800   | 12,120       | 397,54            |
| 31 | K   | 274351218    | Debnenie stien základových múrov, odstránenie-tradičné  | m2 | 32,800   | 3,950        | 129,56            |
| 32 | K   | 275313612    | Betón svahových pätiiek, vodostavebný tr. C 20/25   | m3 | 16,634   | 108,520      | 1 805,12          |
| 33 | K   | 275351217    | Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné   | m2 | 110,892  | 12,120       | 1 344,01          |
| 34 | K   | 275351218    | Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné  | m2 | 110,892  | 3,950        | 438,02            |
| D  | 4   |              | Vodorovné konštrukcie   |    |          |              | 3 303,96          |
| 35 | K   | 451313511    | Podkladová vrstva z betónu prostého vodostavebného C 20/25 pod dlažbu hr.do 100 mm  | m2 | 230,809  | 13,840       | 3 194,40          |
| 36 | K   | 457621412    | Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony nad 1 do 2 kg zálievky na 1 m škáry  | m  | 44,000   | 2,490        | 109,56            |
| D  | 5   |              | Komunikácie   |    |          |              | 18 467,80         |
| 37 | K   | 561511126    | Príprava drviny fr. 0 - 63 recykl. frezou existujúceho asfaltového krytu pre ďalšie použitie  | m2 | 87,610   | 4,120        | 360,95            |
| 38 | K   | 564231111    | Podklad alebo podsyp z kameniva fr. 8-16mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm, pod podkladný betón rigola  | m2 | 368,618  | 3,750        | 1 382,32          |
| 39 | K   | 564851111    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm  | m2 | 69,460   | 5,590        | 388,28            |
| 40 | M   | 583410004300 | Štrkodrva frakcia 0-32 mm   | t  | 21,880   | 15,000       | 328,20            |
| 41 | K   | 567124214    | Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 140 mm  | m2 | 9,900    | 14,859       | 147,10            |
| 42 | K   | 569531111    | Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm   | m2 | 94,345   | 1,720        | 162,27            |
| 43 | K   | 582137111    | Kryt cementobetónový s povrchovou metličkovou úpravou hr. 200 mm, pre mostíky k RD  | m2 | 69,460   | 33,080       | 2 297,74          |
| 44 | K   | 596912212    | Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 50 do 100 m2 | m2 | 36,964   | 15,810       | 584,40            |
| 45 | M   | 592460013500 | Dlažba betónová zatravnovacia, rozmer 600x400x80 mm, sivá   | m2 | 37,334   | 2,500        | 93,34             |
| 46 | K   | 597661112    | Rigol dláždený do lôžka z vodostavebného betónu, hr. do 100 mm z dlažobných kociek TBM 2-50 (500x500x100mm)                           | m2 | 101,880  | 76,260       | 7 769,37          |
| 47 | K   | 597661112R   | Rigol dláždený do lôžka z vodostavebného betónu, hr.100mm, z tvárnic TBM 1-51 (500x300x100mm)   | m2 | 7,236    | 82,900       | 599,86            |
| 48 | K   | 597961111    | Rigol dláždený do lôžka z betónu z prefabrikátov. Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm                            | m  | 118,250  | 36,820       | 4 353,97          |
| D  | 6   |              | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  |    |          |              | 835,43            |
| 49 | K   | 627452145    | Škárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) zvislé aj vodorovné, medzi prefabrik. dielcami  | m  | 758,962  | 0,580        | 440,20            |
| 50 | K   | 631362421    | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm      | m2 | 69,460   | 5,690        | 395,23            |
| D  | 8   |              | Rúrové vedenie  |    |          |              | 717,38            |
| 51 | K   | 893115121    | Zberná šachta 1,4x1,4m, hĺbky 1,4m, hrúbka steny 200mm s oceľovou mrežou osadenou do oceľového L profilu 50x100x5mm                   | m3 | 3,332    | 215,300      | 717,38            |
| D  | 9   |              | Ostatné konštrukcie a práce-búranie   |    |          |              | 14 124,53         |
| 52 | K   | 917862112    | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou                               | m  | 88,000   | 7,890        | 694,32            |
| 53 | M   | 592170003500 | Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá   | ks | 88,000   | 1,620        | 142,56            |
| 54 | K   | 919311116    | Čelá priepustov z vodostavebného betónu tr. C 25/30 s ukončujúcou doskou hr.200 mm  | m3 | 1,920    | 102,390      | 196,59            |
| 55 | K   | 919511011    | Zhotovenie potrubia rúrových priepustov z betónových rúr do DN 300  | m  | 11,000   | 71,840       | 790,24            |
| 56 | M   | 592210002300 | Rúra betónová hrdlová pre dažďové odpadné vody TBP 2-30, DN 300, dl. 1000 mm, hr. steny 43 mm   | ks | 11,000   | 1,310        | 14,41             |
| 57 | K   | 919735123    | Rezanie existujúceho betónového alebo asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm  | m  | 88,000   | 19,120       | 1 682,56          |
| 58 | K   | 938909611    | Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t  | m2 | 94,345   | 1,310        | 123,59            |
| 59 | K   | 952901411    | Vyčistenie ostatných objektov (rigola, kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky   | m2 | 268,191  | 1,520        | 407,65            |
| 60 | K   | 966008111    | Búranie rúrového priepustu, z rúr DN do 300 mm, -0,75300t   | m  | 11,000   | 42,070       | 462,77            |

| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 61 | K   | 979011111  | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                     | t  | 83,513   | 14,870       | 1 241,84          |
| 62 | K   | 979081111  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   | t  | 83,513   | 13,140       | 1 097,36          |
| 63 | K   | 979081121  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   | t  | 918,643  | 0,420        | 385,83            |
| 64 | K   | 979082111  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   | t  | 83,513   | 13,140       | 1 097,36          |
| 65 | K   | 979082121  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                    | t  | 835,130  | 1,330        | 1 110,72          |
| 66 | K   | 979089012  | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné  | t  | 83,513   | 56,000       | 4 676,73          |
| D  | 99  |            | Presun hmôt HSV   |    |          |              | 867,86            |
| 67 | K   | 998271201  | Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené murované vrátane drobných objektov v otvorenom výkope                      | t  | 34,020   | 25,510       | 848,85            |
| D  | PSV |            | Práce a dodávky PSV   |    |          |              | 1 254,89          |
| D  | 767 |            | Konštrukcie doplnkové kovové  |    |          |              | 1 236,11          |
| 68 | K   | 767995101  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg                               | kg | 220,997  | 5,400        | 1 193,38          |
| 69 | M   | 1333071200 | Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x5 mm, ozn. 10 370 oceľ                                      | t  | 0,221    | 142,150      | 31,42             |
| 70 | K   | 998767101  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                | t  | 0,241    | 46,930       | 11,31             |
| D  | 783 |            | Nátery  |    |          |              | 18,78             |
| 71 | K   | 783122110  | Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm                                | m2 | 5,351    | 2,390        | 12,79             |
| 72 | K   | 783122710  | Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm                                   | m2 | 5,351    | 1,120        | 5,99              |
| D  | VRN |            | Vedľajšie rozpočtové náklady  |    |          |              | 3 949,16          |
| 73 | K   | 000300016  | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výtýčovacej siete, výtýčenie staveniska, staveb. objektu | m  | 188,690  | 4,900        | 924,58            |
| 74 | K   | 000300021  | Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškových merania   | m  | 188,690  | 4,900        | 924,58            |
| 75 | K   | 000600021  | Zariadenie staveniska   | ks | 1,000    | 2 100,000    | 2 100,00          |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Opatrenia mimo vodného toku v obci Močenok

Objekt:

**S001.B - Vetva B**

JKSO:

Miesto: Obec Močenok

KS:

Dátum: 15.06.2020

Objednávateľ:

Obec Močenok

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: Diplomacio

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**102 873,74**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 102 873,74  | 20,00%      | 20 574,75  |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**123 448,49**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 22.07.2020

Pečiatka

Dátum a podpis: 27.7.2020

Pečiatka



**DIPLOMACIO, s.r.o.**  
Horný Val 8/17, 010 01 Žilina  
IČO: 50942735, DIČ: 2120543997  
IČ DPH: SK2120543997

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Opatrenia mimo vodného toku v obci Močenok

Objekt:

SO01.B - Vetva B

Miesto: Obec Močenok

Dátum: 15.06.2020

Objednávateľ: Obec Močenok

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: 0

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>               | <b>102 873,74</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 96 659,24         |
| 1 - Zemné práce                         | 34 616,34         |
| 2 - Zakladanie                          | 6 217,14          |
| 4 - Vodorovné konštrukcie               | 2 365,42          |
| 5 - Komunikácie                         | 21 092,49         |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 1 332,61          |
| 8 - Rúrové vedenie                      | 717,38            |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 30 317,86         |
| 99 - Presun hmôt HSV                    | 0,00              |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 2 482,60          |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové      | 2 452,29          |
| 783 - Nátery                            | 30,31             |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady      | 3 731,90          |

# ROZPOČET

Stavba:

Opatrenia mimo vodného toku v obci Močenok

Objekt:

SO01.B - Vetva B

Miesto: Obec Močenok

Dátum: 15.06.2020

Objednávateľ: Obec Močenok

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: 0

| PČ                        | Typ | Kód          | Popis   | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|--------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |              |   |     |          |              | <b>102 873,74</b> |
| D                         | HSV |              | Práce a dodávky HSV   |     |          |              | 96 659,24         |
| D                         | 1   |              | Zemné práce   |     |          |              | 34 616,34         |
| 1                         | K   | 111101104    | Odstránenie trstia vo vode s uložením na vzdialenosť do 50m, pre akúkoľvek plochu                                 | m2  | 0,034    | 4 000,000    | 136,00            |
| 2                         | K   | 113107241    | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t                                 | m2  | 174,560  | 1,210        | 211,22            |
| 3                         | K   | 113307123    | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t                  | m2  | 174,560  | 19,210       | 3 353,30          |
| 4                         | K   | 113307131    | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t                        | m2  | 174,560  | 21,500       | 3 753,04          |
| 5                         | K   | 115101201    | Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l                   | hod | 120,000  | 3,300        | 396,00            |
| 6                         | K   | 115101301    | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l              | deň | 12,000   | 1,720        | 20,64             |
| 7                         | K   | 121101111    | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m                            | m3  | 34,205   | 1,600        | 54,73             |
| 8                         | K   | 129103101    | Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina 1-2  | m3  | 8,777    | 11,750       | 103,13            |
| 9                         | K   | 130001101    | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy pozdĺž plynového vedenia                                   | m3  | 38,755   | 18,500       | 716,97            |
| 10                        | K   | 131301201    | Výkop zapaženej jamy horn. 4  | m3  | 95,280   | 38,270       | 3 646,37          |
| 11                        | K   | 131301209    | Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 4                              | m3  | 95,280   | 2,250        | 214,38            |
| 12                        | K   | 132301201    | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4   | m3  | 136,679  | 35,010       | 4 785,13          |
| 13                        | K   | 132301209    | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4 | m3  | 136,679  | 2,490        | 340,33            |
| 14                        | K   | 161101501    | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV  | m3  | 240,736  | 40,150       | 9 665,55          |
| 15                        | K   | 162201101    | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m  | m3  | 274,941  | 1,760        | 483,90            |
| 16                        | K   | 162501102    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 3000 m                     | m3  | 205,824  | 3,950        | 813,00            |
| 17                        | K   | 167101101    | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4   | m3  | 274,941  | 7,590        | 2 086,80          |
| 18                        | K   | 171201101    | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhuťnutých                | m3  | 205,824  | 1,450        | 298,44            |
| 19                        | K   | 175101102    | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny   | m3  | 69,824   | 17,150       | 1 197,48          |
| 20                        | M   | 583310004100 | Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm  | t   | 73,315   | 15,000       | 1 099,73          |
| 21                        | K   | 180402111    | Založenie trávnikového parkového výsevom v rovine do 1:5  | m2  | 166,520  | 0,760        | 126,56            |
| 22                        | M   | 0057211300   | Trávové semeno  | kg  | 5,145    | 7,500        | 38,59             |
| 23                        | K   | 181101101    | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhuťnutia   | m2  | 166,520  | 0,300        | 49,96             |
| 24                        | K   | 181101102    | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnutím  | m2  | 432,004  | 0,500        | 216,00            |
| 25                        | K   | 181301101    | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm   | m2  | 213,328  | 1,490        | 317,86            |
| 26                        | K   | 182001113    | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:2-1:1                                   | m2  | 166,520  | 2,720        | 452,93            |
| 27                        | K   | 183403253    | Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2   | m2  | 166,520  | 0,230        | 38,30             |
| D                         | 2   |              | Zakladanie  |     |          |              | 6 217,14          |
| 28                        | K   | 273351217    | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné  | m2  | 17,630   | 12,120       | 213,68            |
| 29                        | K   | 273351218    | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné   | m2  | 17,630   | 3,950        | 69,64             |

| PČ | Typ | Kód          | Popis  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 30 | K   | 274351217    | Debnenie stien základových múrov, zhotovenie-tradičné  | m2 | 86,580   | 12,120       | 1 049,35          |
| 31 | K   | 274351218    | Debnenie stien základových múrov, odstránenie-tradičné   | m2 | 86,580   | 3,950        | 341,99            |
| 32 | K   | 275313612    | Betón svahových pätiiek, vodostavebný tr. C 20/25  | m3 | 21,064   | 108,520      | 2 285,87          |
| 33 | K   | 275351217    | Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné  | m2 | 140,424  | 12,120       | 1 701,94          |
| 34 | K   | 275351218    | Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné   | m2 | 140,424  | 3,950        | 554,67            |
| D  | 4   |              | Vodorovné konštrukcie  |    |          |              | 2 365,42          |
| 35 | K   | 451313511    | Podkladová vrstva z betónu prostého vodostavebného C 20/25 pod dlažbu hr.do 100 mm   | m2 | 159,937  | 13,840       | 2 213,53          |
| 36 | K   | 457621412    | Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony nad 1 do 2 kg zálievky na 1 m škáry   | m  | 61,000   | 2,490        | 151,89            |
| D  | 5   |              | Komunikácie  |    |          |              | 21 092,49         |
| 37 | K   | 561511126    | Príprava drviny fr. 0 - 63 recykl. frezou existujúceho asfaltového krytu pre ďalšie použitie   | m2 | 174,560  | 4,120        | 719,19            |
| 38 | K   | 564231111    | Podklad alebo podsyp z kameniva fr. 8-16mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm, pod podkladný betón rigola | m2 | 432,004  | 3,750        | 1 620,02          |
| 39 | K   | 564851111    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   | m2 | 174,560  | 5,590        | 975,79            |
| 40 | M   | 583410004300 | Štrkodrva frakcia 0-32 mm  | t  | 54,986   | 15,000       | 824,79            |
| 41 | K   | 567124214    | Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 140 mm   | m2 | 44,550   | 14,859       | 661,97            |
| 42 | K   | 569531111    | Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm  | m2 | 77,510   | 1,720        | 133,32            |
| 43 | K   | 573211111    | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2  | m2 | 17,640   | 0,450        | 7,94              |
| 44 | K   | 577144211    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm                           | m2 | 17,640   | 11,890       | 209,74            |
| 45 | K   | 577144311    | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm                 | m2 | 17,640   | 11,890       | 209,74            |
| 46 | K   | 582137111    | Kryt cementobetónový s povrchovou metličkovou úpravou hr. 200 mm, pre mostíky k RD   | m2 | 174,560  | 33,020       | 5 763,97          |
| 47 | K   | 596912211    | Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvární hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2         | m2 | 46,808   | 15,090       | 706,33            |
| 48 | M   | 592460013500 | Dlažba betónová zatravnovacia, rozmer 600x400x80 mm, sivá  | m2 | 47,276   | 2,300        | 108,73            |
| 49 | K   | 597661112    | Rigol dláždený do lôžka z vodostavebného betónu, hr. do 100 mm z dlažbových kociek TBM 2-50 (500x500x100mm)                          | m2 | 117,020  | 78,200       | 9 150,96          |
| D  | 6   |              | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   |    |          |              | 1 332,61          |
| 50 | K   | 627452145    | Škárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) zvislé aj vodorovné, medzi prefabrik. dielcami   | m  | 585,100  | 0,580        | 339,36            |
| 51 | K   | 631362421    | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zvaraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm     | m2 | 174,560  | 5,690        | 993,25            |
| D  | 8   |              | Rúrové vedenie   |    |          |              | 717,38            |
| 52 | K   | 893115121    | Zberná šachta 1,4x1,4m, hĺbky 1,4m, hrúbka steny 200mm s oceľovou mrežou osadenou do oceľového L profilu 50x100x5mm                  | m3 | 3,332    | 215,300      | 717,38            |
| D  | 9   |              | Ostatné konštrukcie a práce-búranie  |    |          |              | 30 317,86         |
| 53 | K   | 917862112    | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou                              | m  | 76,000   | 7,890        | 599,64            |
| 54 | M   | 592170003500 | Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá  | ks | 76,000   | 1,620        | 123,12            |
| 55 | K   | 919311116    | Čelá priepustov z vodostavebného betónu tr. C 25/30 s ukončujúcou doskou hr.200 mm   | m3 | 13,956   | 102,390      | 1 428,95          |
| 56 | K   | 919511011    | Zhotovenie potrubia rúrových priepustov z betónových rúr do DN 400   | m  | 49,500   | 71,840       | 3 556,08          |
| 57 | M   | 592210002400 | Rúra betónová hrdlová pre dažďové odpadné vody TBP 2-40, DN 400, dl. 1000 mm, hr. steny 45 mm  | ks | 50,000   | 1,310        | 65,50             |
| 58 | K   | 919735123    | Rezanie existujúceho betónového alebo asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm                                       | m  | 99,000   | 19,120       | 1 892,88          |
| 59 | K   | 938909611    | Odstánenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t  | m2 | 77,510   | 1,310        | 101,54            |
| 60 | K   | 952901411    | Vyčistenie ostatných objektov (rigola, kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky  | m2 | 350,090  | 1,520        | 532,14            |



| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|---|----|-----------|--------------|-------------------|
| 61 | K   | 966008111  | Búranie rúrového priepustu, z rúr DN do 300 mm, - 0,75300t  | m  | 49,500    | 42,070       | 2 082,47          |
| 62 | K   | 979011111  | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                     | t  | 173,247   | 14,870       | 2 576,18          |
| 63 | K   | 979081111  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   | t  | 173,247   | 13,140       | 2 276,47          |
| 64 | K   | 979081121  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   | t  | 1 905,717 | 0,420        | 800,40            |
| 65 | K   | 979082111  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   | t  | 173,247   | 13,140       | 2 276,47          |
| 66 | K   | 979082121  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                    | t  | 1 732,470 | 1,330        | 2 304,19          |
| 67 | K   | 979089012  | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné  | t  | 173,247   | 56,000       | 9 701,83          |
| D  |     | 99         | Presun hmôt HSV   |    |           |              | 0,00              |
| 68 | K   | 998271201  | Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené murované vrátane drobných objektov v otvorenom výkope                      | t  | 655,126   |              | 0,00              |
| D  |     | PSV        | Práce a dodávky PSV   |    |           |              | 2 482,60          |
| D  |     | 767        | Konštrukcie doplnkové kovové  |    |           |              | 2 452,29          |
| 69 | K   | 767995101  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg                               | kg | 438,451   | 5,400        | 2 367,64          |
| 70 | M   | 1333071200 | <i>Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x5 mm, ozn. 10 370 oceľ</i>                               | t  | 0,438     | 142,150      | 62,26             |
| 71 | K   | 998767101  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                | t  | 0,477     | 46,930       | 22,39             |
| D  |     | 783        | Nátery  |    |           |              | 30,31             |
| 72 | K   | 783122110  | Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm                                | m2 | 8,235     | 2,500        | 20,59             |
| 73 | K   | 783122710  | Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm                                   | m2 | 8,235     | 1,180        | 9,72              |
| D  |     | VRN        | Vedľajšie rozpočtové náklady  |    |           |              | 3 731,90          |
| 74 | K   | 000300016  | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu | m  | 166,520   | 4,900        | 815,95            |
| 75 | K   | 000300021  | Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania   | m  | 166,520   | 4,900        | 815,95            |
| 76 | K   | 000600021  | Zariadenie staveniska   | ks | 1,000     | 2 100,000    | 2 100,00          |