

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:

- B1 OČISTENIE POVRCHU ASFALTOVÉJ KRYTINY PRED KLADENÍM PAROZÁBRANY
- B2 ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ČASTÍ POVODNÉHO BETÓNOVÉHO SCHODIŠŤA
- B3 DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA ATIKY Z PZ PLECHU, r.š. 350mm
- B4 DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA ODKVAPU Z PZ PLECHU, r.š. 400mm
- B5 DEMONTÁŽ DAŽĎOVÉHO ŽLABU Z PZ PLECHU DN150, POLKRUHOVÝ
- B6 OTLČENIE NESÚDRŽNÝCH OMIETOK V ROZSAHU 20% PLOCHY FASÁDY
- B7 OTLČENIE NESÚDRŽNÝCH OMIETOK V ROZSAHU 20% PLOCHY SOKLA
- B8 OČISTENIE BETÓNOVEJ KONŠTRUKCIE PODLAHY SCHODISKA OD NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ PRED KOTVENÍM IZOLÁCIE
- B9 OTLČENIE NESÚDRŽNÝCH OMIETOK V ROZSAHU 20% PLOCHY OSTENÍ FASÁDY
- B10 OTLČENIE NESÚDRŽNÝCH OMIETOK V ROZSAHU 20% PLOCHY OSTENÍ SOKLA
- B11 OČISTENIE BETÓNOVEJ KONŠTRUKCIE STROPU SUTERÉNU OD NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ PRED KOTVENÍM IZOLÁCIE
- B12 DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO DREVENÉHO OKNA, VRÁTANE PARAPETOV
- B13 DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH DREVENÝCH DVERÍ
- B14 DEMONTÁŽ PLASTOVÉHO VONKAJŠIEHO PARAPETU š. 175mm
- B15 DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO OCEĽOVÉHO PRÍSTREŠKU
- B16 ODSTRÁNENIE HRDZE POVODNÉHO OCEĽOVÉHO ZÁBRADLIA, DVOJRÚRKOVÉHO
- B17 DEMONTÁŽ DAŽĎOVÉHO ZVODU Z PZ PLECHU, KRUHOVÝ DN100
- B18 DEMONTÁŽ NEREZOVÉHO KOMÍNA NA FASÁDE, VRÁTANE USKLADNENIA PRE SPETNÚ MONTÁŽ
- B19 ODSTRÁNENIE HRDZE POVODNÉHO OCEĽOVÉHO SCHODIŠŤA
- B20 DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH PLECHOVÝCH DVERÍ
- B21 ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCEHO OPLECHOVANIA KOMÍNA Z PZ PLECHU
- B22 DEMONTÁŽ POVODNÉHO BLESKOZVODU PO ZATEPLENÍ STRECHY, VRÁTANE USKLADNENIA PRE OPETOVNÚ MONTÁŽ
- B23 OBKOP EXISTUJÚCEHO ZÁKLADU SCHODISKA PRE DODATOČNE OBETÓNOVANIE
- B24 ODSTRÁNENIE VÝPLNE OTVORU ZO SKLOBETÓNOVÝCH TVÁRNIC

LEGENDA POVODNÝCH KONŠTRUKCII:

1. POVODNÉ DREVENÉ OKNO S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM A PLECHOVÝM PARAPETOM
2. POVODNÉ PLASTOVÉ BIELE OKNÁ S IZOL. DVOJSKLOM
3. POVODNÉ DREVENÉ DVERE S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM
4. POVODNÉ PLASTOVÉ BIELE DVERE S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM
5. POVODNÝ BLESKOZVOD NA FASÁDE ZAPUSTENÝ DO KZS
6. POVODNÁ ASFALTOVÁ KRYTINA

ZODP. PROJEKTANT: Ing. BENKA-GOČ	KONTROLOVAL: Ing. BENKA-GOČ	KRESLIL: Ing. FECIĽAK	
GEN. PROJEKTANT:	JM1 s.r.o.	MIESTO STAVBY: kat. ú. MOČENOK , okr. ŠAĽA	
INVESTOR:	Obec Močenok		
NÁZOV STAVBY: STAVEBNÉ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU V OBCI MOČENOK		FORMÁT:	2xA4
		DÁTUM:	DECEMBER 2018
OBJEKT: SO 01 BYTOVÝ DOM		STUPEŇ PD:	DSP
		MIERKA:	1:100
NÁZOV VÝKRESU: PODORYS STRECHY - BÚRACIE PRÁCE		OZNAČENIE VÝKRESU:	E.4 BP