



POHĽAD ZADNÝ - Z HOSPODÁRSKEHO DVORA



POHĽAD ČELNÝ - Z ULICE



LEGENDA POVODNÝCH KONŠTRUKCIÍ:

- 1 POVODNÉ DREVENÉ OKNO S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM A PLECHOVÝM PARAPETOM
- 2 POVODNÉ PLASTOVÉ BIELE OKNÁ S IZOL. DVOJSKLOM
- 3 POVODNÉ DREVENÉ DVERE S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM
- 4 POVODNÉ PLASTOVÉ BIELE DVERE S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM
- 5 POVODNÝ BLESKOZVOD NA FASÁDE ZAPUSTENÝ DO KZS
- 6 POVODNÁ ASFALTOVÁ KRYTINA

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:

- (B1) OČISTENIE POVRCHU ASFALTOVÉJ KRYTINY PRED KLADENÍM PAROZÁBRANY
- (B2) ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ČASTÍ POVODNÉHO BETÓNOVÉHO SCHODIŠŤA
- (B3) DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA ATIKY Z PZ PLECHU, r.š. 350mm
- (B4) DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA ODKVAPU Z PZ PLECHU, r.š. 400mm
- (B5) DEMONTÁŽ DAŽĎOVÉHO ŽLABU Z PZ PLECHU DN150, POLKRUHOVÝ
- (B6) OTLČENIE NESÚDRŽNÝCH OMIETOK V ROZSAHU 20% PLOCHY FASÁDY
- (B7) OTLČENIE NESÚDRŽNÝCH OMIETOK V ROZSAHU 20% PLOCHY SOKLA
- (B8) OČISTENIE BETÓNOVEJ KONŠTRUKCIE PODLAHY SCHODISKA OD NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ PRED KOTVENÍM IZOLÁCIE
- (B9) OTLČENIE NESÚDRŽNÝCH OMIETOK V ROZSAHU 20% PLOCHY OSTENÍ FASÁDY
- (B10) OTLČENIE NESÚDRŽNÝCH OMIETOK V ROZSAHU 20% PLOCHY OSTENÍ SOKLA
- (B11) OČISTENIE BETÓNOVEJ KONŠTRUKCIE STROPU SUTERÉNU OD NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ PRED KOTVENÍM IZOLÁCIE
- (B12) DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO DREVENÉHO OKNA, VRÁTANE PARAPETOV
- (B13) DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH DREVENÝCH DVERÍ
- (B14) DEMONTÁŽ PLASTOVÉHO VONKAJŠIEHO PARAPETU š. 175mm
- (B15) DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO OCEĽOVÉHO PRÍSTREŠKU
- (B16) ODSTRÁNENIE HRDZE POVODNÉHO OCEĽOVÉHO ZÁBRADLIA, DVOJRÚRKOVÉHO
- (B17) DEMONTÁŽ DAŽĎOVÉHO ZVODU Z PZ PLECHU, KRUHOVÝ DN100
- (B18) DEMONTÁŽ NEREZOVÉHO KOMÍNA NA FASÁDE, VRÁTANE USKLADNENIA PRE SPETNÚ MONTÁŽ
- (B19) ODSTRÁNENIE HRDZE POVODNÉHO OCEĽOVÉHO SCHODIŠŤA
- (B20) DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH PLECHOVÝCH DVERÍ
- (B21) ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCEHO OPLECHOVANIA KOMÍNA Z PZ PLECHU
- (B22) DEMONTÁŽ POVODNÉHO BLESKOZVODU PO ZATEPLENÍ STRECHY, VRÁTANE USKLADNENIA PRE OPETOVNÚ MONTÁŽ
- (B23) OBKOP EXISTUJÚCEHO ZÁKLADU SCHODISKA PRE DODATOČNE OBETÓNOVANIE
- (B24) ODSTRÁNENIE VÝPLNE OTVORU ZO SKLOBETÓNOVÝCH TVÁRNIC

LEGENDA ZNAČIEK A ČIAR FASÁDY:

- ÚROVEŇ PODLAHY PODLAŽIA
- PLYNOVÉ POTRUBIE NA FASÁDE
- DEMONTÁŽ KOMÍNA PLYNOVÉHO OTOPNÉHO TELESA NA FASÁDE A USKLADNENIE PRE OPETOVNÚ MONTÁŽ
- ODSTRÁNENIE VZT MRIEŽKY
- ODSTRÁNENIE FASÁDNEHO SVIETIDLA NÁSTENNÉHO PRISADENÉHO
- R DEMONTÁŽ SKRINE ROZVÁDZAČA ELI A USKLADNENIE PRE OPETOVNÚ MONTÁŽ
- DEMONTÁŽ KRYTU DOMOVÉHO TELEFÓNU A USKLADNENIE PRE OPETOVNÚ MONTÁŽ

ZODP. PROJEKTANT: Ing. BENKA-GOČ	KONTROLOVAL: Ing. BENKA-GOČ	KRESLIL: Ing. FECILÁK		
GEN. PROJEKTANT:	JM1 s.r.o.	MIESTO STAVBY:		
INVESTOR:	Obec Močenok	kat. ú. MOČENOK , okr. ŠALA		
NÁZOV STAVBY: STAVEBNÉ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU V OBCI MOČENOK			FORMÁT:	2xA4
OBJEKT: SO 01 BYTOVÝ DOM			DÁTUM:	DECEMBER 2018
			STUPEŇ PD:	DSP
			MIERKA:	1:100
NÁZOV VÝKRESU: POHĽADY - BÚRACIE PRÁCE			OZNAČENIE VÝKRESU:	E.6 BP