


PÔDORYS STRECHY



SKLADBY NAVRHOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ

S1- PLOCHA STRECHA KD	
VEGETAČNÉ OZELENENIE (KOMBINÁCIA ROZCHODNÍKOV)	-
EXTENZÍVNY STREŠNÝ SUBSTRÁT	100mm
RETENČNÁ RECYKLOVANÁ SYNTETICKÁ TEXTÍLIA	15mm
RETENČNÁ RECYKLOVANÁ SYNTETICKÁ TEXTÍLIA	15mm
PVC HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA	1,5mm
GEOTEXTÍLIA PP 300 g/m2	-
TEP. IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNÝ	100mm
PAROTESNÁ FÓLIA	-
2x BITAGIT + 1x FOALBIT + Pm	10mm
CEMENT, POTER + BINDER	40mm
PÓROBETÓNOVÝ PANEL	240mm
VZDUCHOVÁ MEDZERA	50-600mm
ČADIČOVÁ VLNA	60mm
NOSNÁ KONŠTRUKCIA STRECHY	

LEGENDA NAVRHOVANÝCH PRÁC

- 1 NOVÝ KLAMPIARSKY VÝROBOK- OPLECHOVANIE ATIKY (PZN. PLECH)
- 2 NOVÝ KLAMPIARSKY VÝROBOK- LEMOVANIE MURIVA (PZN. PLECH)
- 3 NOVÝ KLAMPIARSKY VÝROBOK- OPLECHOVANIE ŠACHTY (PZN. PLECH)
- 4 PREIZOLOVANIE EXISTUJÚCEHO ŽLABU PVC FÓLIOU
- 5 NOVÝ DAŽĎOVÝ ZVOD Ø 120mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- 6 NOVÝ PRIERAZ V ATIKE K DAŽĎOVÉMU ZVODU (120x120mm)
- Z NOVÁ ZELEZNÁ STRECHA
- D DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH KLAMPIARSKÝCH PRVKOV
- B DEMONTÁŽ A SPATNÁ MONTÁŽ BLESKOZVODU

ZODP. PROJEKTANT: Ing. PEKAROVIČ	KONTROLOVAL: Ing. PEKAROVIČ	KRESLIL: Ing. FECIL'AK		
GEN. PROJEKTANT: JM1 s.r.o.	JM1 s.r.o.	MIESTO STAVBY: kat. ú. MOČENOK, okr. ŠAĽA		
INVESTOR:	obec Močenok, sv. Gorazda 629/82			
NÁZOV STAVBY: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V OBCI MOČENOK			FORMÁT:	3x A4
OBJEKT: SO 01 ODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY KD SO 01.1 ZELENÁ STRECHA KD			DÁTUM:	JÚL 2018
			STUPEŇ PD:	DSP
NÁZOV VÝKRESU: PÔDORYS STRECHY			MIERKA:	1:100
			OZNAČENIE VÝKRESU:	E.2