


PÔDORYS STRECHY



SKLADBY NAVRHOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ

S1- ŠIKMÁ STRECHA KD

PLECHOVÁ KRYTINA, hr. pl. 0,5-0,7mm,	-
LATOVANIE (200x20mm) á400mm	20mm
KONTRALATY (50x30mm)	30mm
POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA VYSOKODIFÚZNA FÓLIA	-
TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY $\lambda = 0,033 \text{ W/m.K}$	180mm
PARONEPRIEPUSTNÁ FÓLIA	-
PÔVODNÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA STRECHY	-

LEGENDA NAVRHOVANÝCH PRÁC

- 1 NOVÝ KLAMPIARSKY VÝROBOK- OPLECHOVANIE ATIKY (PZN. PLECH) (2k)
- 2 NOVÉ OPLECHOVANIE ODKVAPU Z POZINKOVANÉHO PLECHU (3k)
- 3 NOVÝ DAŽĎOVÝ ZVOD Ø 120mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU (1k)
- S1 NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA, VRÁTANE LATOVANIA A TEPELNEJ IZOACIE
- D1 DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH KLAMPIARSKÝCH PRVKOV
- D2 DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH SKLADIEB STRECHY PO NOSNÚ KONŠTRUKCIU
- B DEMONTÁŽ A SPATNÁ MONTÁŽ BLESKOZVODU

ZODP. PROJEKTANT: Ing. PEKAROVIČ	KONTROLOVAL: Ing. PEKAROVIČ	KRESLIL: Ing. FECILAK		
GEN. PROJEKTANT:	JM1 s.r.o.	MIESTO STAVBY:		
INVESTOR:	obec Močenok, sv. Gorazda 629/82	kat. ú. MOČENOK, okr. ŠAĽA		
NÁZOV STAVBY: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V OBCI MOČENOK			FORMÁT:	2x A4
OBJEKT: SO 04 ODVODNENIE ZÁPADNEJ ŠIKMEJ STRECHY KD			DÁTUM:	JÚL 2018
			STUPEŇ PD:	DSP
			MIERKA:	1:100
NÁZOV VÝKRESU: PODORYS STRECHY			OZNAČENIE VÝKRESU:	H.2