



- VÝKAZ BÚRACÍCH A ZEMNÝCH PRÁC:**
- ODFRÉZOVANIE ASFALTU HR.100 mm: 758,96 m²
 - ODKOPÁVKA HR. 0,5m TR.4: 89,26 m³
 - ODKOPÁVKA HR.0.4 TR.5: 186,87 m³
 - VYBÚRANIE BET.PLOCHY HR.100 mm: 18,92 m²
 - ZAREZANIE ASF..PLOCHY HR.100 mm: 35,0 m²
 - VÝKOP RÝHY TR.3(PRÍPOJKY): (4+8+3)×0,5×0,8=6,0 m³
 - VÝKOP ŠACHTY TR.3 (VSAK.JAMY): (3,14×0,5²×2,0)×2=3,14 m³
 - VÝBÚRANIE ODVODŇOVACIEHO ŽLABU KOVOVÉHO: 8,0 m³

| |
|-----------|
| VB3 |
| R 14,50 |
| a 96,00 g |
| T 16,06 m |
| O 24,26 m |
| Z 7,14 m |

| |
|-----------|
| VB4 |
| R 35,00 |
| a 38,00 g |
| T 12,45 m |
| O 23,92 m |
| Z 2,15 m |

| |
|-----------|
| VB5 |
| R 80,00 |
| a 17,00 g |
| T 9,14 m |
| O 18,22 m |
| Z 0,48 m |

| |
|-----------|
| VB1 |
| R 8,00 |
| a 30,00 g |
| T 2,17 m |
| O 4,23 m |
| Z 0,29 m |

| |
|----------|
| VB7 |
| R 15,00 |
| a 4,00 g |
| T 9,05 m |
| Z 0,05 m |

OSZEC MOČENOK
 Dokumentácia bola overená na základe ohľadenia
 dopravnej stavby (stavbebnaj upravy) a je rovnako
 pre uskutočnenie dopravnej stavby (stavbebnaj upravy)
 podľa povolenia číslo: 021106-102/2023/
 Močenok 01.06.2023 CM 5819



| | | |
|-----------------------|---|--|
| Vedúci úlohy | ING. MILOŠ GONTKO | STAVPROS NR s.r.o., Farská 46, 949 01 Nitra 037/7734960, 0905/656660 |
| Zodpovedný projektant | ING. MILOŠ GONTKO | |
| Kreslil : | EDITA PAVLOVIČOVÁ | |
| Investor : | OBEC MOČENOK | |
| Stavba : | REKONŠTRUKCIA CESTY MK KAKAVA-II. ETAPA, MOČENOK | Stupeň DSP |
| Objekt : | KOMUNIKÁCIE | Dátum 05/2021 |
| Obsah : | SITUÁCIA BÚRACÍCH PRÁC CESTA "2" | Číslo zák. - |
| | | Formát 2A4 |
| | | Mierka 1: 500 |
| | | Profesia Č. prílohy |
| | | DOPRAVA 6 |